ボンネットダンパー取り付け説明書

JB23/JB33/JB43 用

この度は当社製品をお買上げ頂きまして、有難うございます。
本製品を取付け及び取り扱う上で、いくつかのご注意点がございます。安全かつ快適にご使用なっていただくため、取付け作業前に必ず本書をご熟読し、部品を確認しご理解頂いた上で作業をお願い致します。

本製品の取付け及び取り扱いについて！

ご注意！取り付けに関しては整備工場等で確実に行って下さい。
取付けが不完全ですと外れて重大な事故に繋がる可能性があり大変危険です。

■作業を行う前に、必ず全ての部品がそろっていることを確認して下さい。欠品がある場合は、お手数ですが下記連絡先へご連絡下さい。取付をされた後での返品や、破損交換は出来ませんのでご注意ください。
■取付後は定期的に各ボルト類が緩んでないか、また関連部品に異常がないか、等をご確認ください。
■もし万が一、本製品や取り付け部分に異常を確認した場合はすぐに使用を中止して下さい。
■取付作業は、車を安全な場所に駐車し、パーキングブレーキを確実に引いて、車が動かない事を確認してから行って下さい。
■取付け作業中はエンジンを停止し、エンジンキーを取り外しておいて下さい。
■不適合な工具を使用しての作業や無理な取付けは怪我の原因になりますので、おやめ下さい。

JB23 1～8型,JB33,JB43 2～7型用ダンパーの場合

1、フードヒンジの下側のねじを取り外します。

2、ボンネットダンパー取り付けブラケットを、１で取り外したねじで、フードヒンジに固定します。

3、２で取り付けたブラケットにボンネットダンパーを差し込みます。しっかり奥まではめ込んでください。

4、フェンダー中央のねじを取り外し、代わりに付属のボールねじを取り付けます。

5、取り付けたボールねじにボンネットダンパーを取り付けます。3の時と同じく、奥まではめ込んでください。

完成図

JB23 9型以降, JB43 8型以降用ダンパーの場合



完成図

JB23 9型以降, JB43 8型以降用の場合、
左図を参考にお取付下さい。
左右共に取り付け型は同じです。

※稀にL、Rと書かれたシールが左右逆になっている場合がございます。お手数ですが図面を参考に正しい方をご装着ください。

K-PRODUCTS
株式会社　ケイープロダクツ
〒999-1353
山形県西置賜郡小国町
大字兵庫舘3丁目5-20
TEL：0238-62-4901　FAX：0238-62-4902